PANITIA PELAKSANA PEMBANGUNAN MUSHOLA AL-ATSARY DESA GEBANGSARI, KEC. TAMBAK - BANYUMAS

RENCANA ANGGARAN PEMBANGUNAN MUSHOLA AL ATSARY

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA		JUMLAH	
Α	PEKERJAAN PEMBUATAN SEPTITANG						
	PEMASANGAN PVC 3' KAMAR MANDI						
	DAN SALURAN PEMBUANGAN AIR HUJAN						
1	PVC 3" RUCIKA D	25	BATANG	Rp	100.000	Rp	2.500.000
2	KENIL 3"	30	PCS	Rp	12.000	Rp	360.000
3	KENI LURUS 3"	15	PCS	Rp	8.000	Rp	120.000
4	KENI T 3"	10	PCS	Rp	15.000	Rp	150.000
5	LEM PVC 400 Gram	2	PCS	Rp	70.000	Rp	140.000
6	BIS DIAMETER 1 .00 M UNTUK SEPTITANK	4	PCS	Rp	350.000	Rp	1.400.000
7	PIPA AIR BERSIH PVC 1"	10	PCS	Rp	35.000	Rp	350.000
8	PIPA AIR BERSIH PVC 1/2"	10	PCS	Rp	60.000	Rp	600.000
9	Kran	10	PCS	Rp	35.000	Rp	350.000
10	Lain lain pipa air bersih	30	PCS	Rp	10.000	Rp	300.000
	TOTAL A			Ė		Rp	6.270.000
В	PEKERJAAN PEMASANGAN KOLOM DAN CAKAR AYAM						
	KOLOM UTAMA 25/25 @ 15 UNIT 60 D 10						
	KOLOM PRAKTIS 15/15 @ 13 UNUT 26D10						
	KOLOM SERAMBI 60/60 @ 2 UNIT 10D10	1					
	CAKAR AYAM 60/ 60						
1	BESI 10	96	batang	Rp	80.000	Rp	7.680.000
2	KEBUTUHAN BESI BEGEL						
	A. KI 15 /60 (12/55) 139 12/139 = 8	9	kg	Rp	30.000	Rp	270.000
	B. K2 25/ 25		kg	Rp	30.000	Rp	1.050.000
	C. KP 15/15		kg	Rp	30.000	Rp	390.000
	CAKAR AYAM 60/ 60		pcs	Rp	300.000	Rp	1.200.000
3	PVC 3"	9	batang	Rp	100.000	Rp	900.000
	TOTAL B					Rp	11.490.000
С	PEKERJAAN PEMASANGAN BATA,BOPEN ,GLASBLOK						
	BALOK PINTU DAN JENDELA ,PENGECORAN KOLOM						
	DAN TOPIAN						
1	BATA MERAH 1:3	15.000	PCS	Rp	700	Rp	10.500.000
2	SEMEN	50	zak	Rp	70.000	Rp	3.500.000
3	PASIR KEBUMEN (PSNG BATA & COR) PER KUBIK	12	KUBIK	Rp	300.000	Rp	3.600.000
4	BESI 10	24	batang	Rp	77.000	Rp	1.848.000
5	KEBUTUHAN BESI BEGEL BALOK PINTU DAN JENDELA						
	A. BALOK PINTU DAN TOPIAN 15/20 10/15 / 70 M	21	kg	Rp	30.000	Rp	630.000
	B. GELARAN TOPIAN D8	8	pcs	Rp	48.000	Rp	384.000
	C. JARI JARI TOPIAN D10 ML	8	pcs	Rp	77.000	Rp	616.000
6	BATU KRICAK 2/1 COR KOLOM DAN TOPIAN		kubik	Rp	300.000	Rp	1.800.000
7	PAKU 5	5	kg	Rp	17.000	Rp	85.000
8	PAKU 7		kg	Rp	17.000	Rp	85.000
9	PAKU 10		kg	Rp	17.000	Rp	85.000
10	BENDRAT		kg	Rp	17.000	Rp	425.000
11	BENANG		pcs	Rp	30.000	Rp	30.000
12	PAPAN KAYU ALBA 3M		lembar	Rp	18.000	Rp	900.000
13	KASO KAYU ALBA 3M	50	lembar	Rp	18.000	Rp	900.000

		1			г	1
14 KASO PROFIL BATA		batang	Rp	20.000	Rp	200.000
15 TRIPLEK 9 ML	3	lembar	Rp	105.000	Rp	315.000
16 GLASHBLOK	5	dus	Rp	144.000	Rp	720.000
TOTAL C					Rp	26.623.000
D PEKERJAAN PASANG R BALK, STEK ATAP &TALANG BETON	V					
1 BESI 10		batang	Rp	77.000	Rp	4.235.000
2 PASIR KEBUMEN PER 6 KUBIK		paket	Rp		Rp	2.600.000
3 SEMEN		zak	Rp	70.000	Rp	3.500.000
		kubik	+			1.800.000
4 BATU KRICAK 2/1	0	KUDIK	Rp	300.000	Rp	1.800.000
5 KEBUTUHAN BESI BEGEL			_		Rp	-
A. RING BALK 15/20 10 /15 70 M		kg	Rp	30.000	Rp	630.000
B. BALOK TALANG 15/25 10 /20 44 M		kg	Rp	30.000	Rp	510.000
C. KONSOL BETON	3	kg	Rp	30.000	Rp	90.000
D. STEK ATAP SISA POTONGAN DARI KOLOM					Rp	-
E. DAK TALANG D8F	57	kg	Rp	48.000	Rp	2.736.000
6 PAPAN KAYU ALBA 3M	50	kg	Rp	18.000	Rp	900.000
7 KASO KAYU ALBA 3M	50	kg	Rp	18.000	Rp	900.000
8 BENDRAT		kg	Rp	17.000	Rp	425.000
TOTAL D		8	1,16	17.000	Rp	18.326.000
E PEKERJAAN KUDA KUDA BETON			1		איי	10.320.000
1 RING BALK ATAP 16D10	10	kg	Rp	30.000	Rp	300.000
					•	
2 RING BALK 30 DERAJAT 20D10		kg	Rp	30.000	Rp	450.000
3 BALOK DASAR ATAP 12D10 15/25		kg	Rp	30.000	Rp	390.000
4 KOLOM ATAP 4D10		kg	Rp	30.000	Rp	90.000
5 BESI 10		batang	Rp	77.000	Rp	4.004.000
6 PASIR / 6 KIBIK	1,5	paket	Rp	1.300.000	Rp	1.950.000
7 SEMEN	10	zak	Rp	70.000	Rp	700.000
8 PAPAN KAYU ALBA 3M	40	lembar	Rp	18.000	Rp	720.000
9 KASO KAYU ALBA 3M	50	lembar	Rp	18.000	Rp	900.000
10 BATU KRICAK	6	kubik	Rp	300.000	Rp	1.800.000
11 PAKU 5		kg	Rp	17.000	Rp	85.000
12 PAKU 7		kg	Rp	17.000	Rp	85.000
13 PAKU 10		kg	Rp	17.000	Rp	85.000
14 BALOK GHORDENG		kg		30.000	•	150.000
		ку	Rp	30.000	Rp	150.000
15 BENDRAT SISA DARI ATAS						
					_	
TOTAL E					Rp	11.709.000
F PEKERJAAN RANGKA ATAP KAYU						
1 MOLO 45 M		meter	Rp	20.000	Rp	900.000
2 KASO	100	batang	Rp	18.000	Rp	1.800.000
3 RENG	100	batang	Rp	18.000	Rp	1.800.000
4 PAKU 5	5	kg	Rp	17.000	Rp	85.000
5 PAKU 7	5	kg	Rp	17.000	Rp	85.000
6 PAKU 10		kg	Rp	17.000	Rp	85.000
7 GENTENG TANAH PLENTONG	4.000		Rp	1.600	Rp	6.400.000
			۳.۰۰	2.000	Rp	11.155.000
G PEKERJAAN PLESTER DINDING			1		٠.٠	
1 PLASTER KOMPOSISI 1 ; 4						
	40	7014	D:-	70.000	D.	2 000 000
A. SEMEN		zak	Rp	70.000	Rp	2.800.000
B. PASIR		paket	Rp	1.300.000	Rp	1.950.000
2 ACIAN		zak	Rp	70.000	Rp	1.400.000
3 Cat Dasar nippon paint 5400 25 kg		ember		1.000.000	Rp	1.000.000
4 INSTALASI LISTRIK	1	paket	Rp	3.500.000	Rp	3.500.000
INSTALASI PENANGKAL PETIR	1	paket	Rp	2.500.000	Rp	2.500.000
5 PASANG GRANIT HITAM UNTUK SABUK ATAS	18	dus	Rp	225.000	Rp	4.050.000
6 PASANG GRANIT HITAM AREA TIANG DEPAN		dus	Rp	225.000	Rp	900.000
7 PASANGAN GRANIT AREA MUSHOLA (sandaran)		dus	Rp	225.000	Rp	3.150.000
8 AC SHARP SPLIT AH-A9 SAY 1 PK - PUTIH		unit	<u> </u>	3.500.000	Rp	7.000.000
STACSHAN SELLANDSALTIK-FUIII		aint	ıνþ	3.300.000	איי	,.000.000

9	PLAPON KALSIBOT	45	lembar	Rp	130.000	Rp	5.850.000	
10	KASO	100	batang	Rp	18.000	Rp	1.800.000	
	TOTAL G					Rp	35.900.000	
Н	FHINISHING							
1	CAT TEMBOK EXTERIOR / LUAR NIPON PAINT	50	kg	Rp	140.000	Rp	7.000.000	
2	PASANG GRANIT LANTAI RUANG MUSHOLA & TERAS	70	dus	Rp	225.000	Rp	15.750.000	
3	KERAMIK KAMAR MANDI	17	dus	Rp	65.000	Rp	1.105.000	
4	PEMASANGAN KLOSET JONGKOK DAN ASESORIES	3	unit	Rp	230.000	Rp	690.000	
5	SEMEN	30	zak	Rp	70.000	Rp	2.100.000	
6	PASIR	1	paket	Rp	1.300.000	Rp	1.300.000	
7	NAT LANTAI	5	kg	Rp	30.000	Rp	150.000	
8	KERAMIK DINDING KAMAR MANDI	24	dus	Rp	64.000	Rp	1.536.000	
9	CAT TEMBOK NIPON PAINT SPOTLESS INTERIOR	50	kg	Rp	100.000	Rp	5.000.000	
	TOTAL H					Rp	34.631.000	
I	PEKERJAAN PASANG KUSEN ALMUNIUM KACA 5 ML							
1	PINTU KAMAR MANDI	3	unit	Rp	1.600.000	Rp	4.800.000	
2	BOPEN KAMAR MANDI DAN RUANG ELEKTRONIK	4	unit	Rp	300.000	Rp	1.200.000	
3	PARTISI PINTU SLIDING 4,15 X 2,40	2	unit	Rp	4.900.000	Rp	9.800.000	
4	JENDELA SAMPING 1,20 X 1,80	4	unit	Rp	2.200.000	Rp	8.800.000	
5	PEMBERSIHAN HALAMAN /PAVING BLOK	1	paket	Rp	5.000.000	Rp	5.000.000	
	TOTAL I					Rp	29.600.000	
	TOTAL KEBUTUHAN MATERIAL					Rp	185.704.000	
	TENAGA UNTUK 20 MINGGU							
	TUKANG							
	TUKANG	120	hari	Rp	300.000	Rp	36.000.000	
	3 TENAGA BANTU X RP 80 000 = RP 270.000	120	hari	Rp	270.000	Rp	32.400.000	
	1 BUILDING GUIDE RP 120 000	120	hari	Rp	120.000	Rp	14.400.000	
	TOTAL PER HARI = RP 660 000							
	6 X RP 660 000 = RP 3 960 000							
	20 MINGGU X RP 3 960 = RP 79 200 000							
	TOTAL TENAGA UNTUK 20 MINGGU (120 HARI)					Rp	82.800.000	
	TOTAL MATERIAL DAN TENAGA					Rp	268.504.000	
	CADANGAN PEMBENGKAKAN 10 %					Rp	26.850.000	
	TOTAL ANGGARAN	TAL ANGGARAN Rp 295.354.000						
	PEMBANGUNAN AWAL (PONDASI)			Rp	Rp 45.000.000			
	TOTAL SEMUA			Rp	p 340.354.000			

TAMBAK, 06 DESEMBER 2022 KETUA PANITIA

FAIQ MANFAAT

SEKRETARIS

WAHIDIN